

INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor H.G. nr. 300/2006, actualizată și a prevederilor H.G. nr. 1146/2006, angajatorii care desfașoară activități în domeniul construcțiilor au obligația să respecte o serie de cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile, din care amintim:

- Planul de securitate și sănătate, completat și adaptat în funcție de evoluția lucrărilor trebuie să se afle pe șantier;
- Beneficiarul lucrărilor de construcții și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate;
- Registrul de coordonare trebuie întocmit și ținut la zi;
- Realizarea evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- Asigurarea instruirii adecvate în domeniul securității și sănătății pentru toți lucrătorii și consemnarea în fișă de instruire individuală;
- Desemnarea și instruirea lucrătorilor care aplică măsurile de eliminare a stării de pericol grav și iminent de accidentare;
 - Efectuarea examenului medical de medicina muncii anterior angajării, periodic și existența copiei ultimei fișe de aptitudine anexată fișei de instruire individuală;
 - Întocmirea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru toate activitățile desfășurate efectiv;
 - Asigurarea, marcarea și întreținerea căilor de acces și de circulație, care să permită evacuarea în caz de pericol iminent;
 - Asigurarea de echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară). Platformele sau plasele de prindere, trebuie montate pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime. Acestea trebuie să fie întrerupte doar în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;
 - Verificarea montării/demontării schelelor, de către o persoană competentă, înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după o perioadă de neutilizare, ori în alte circumstanțe care le-ar putea afecta rezistența sau stabilitatea;
 - Asigurarea schelelor mobile împotriva deplasărilor involuntare;
 - Protejarea și utilizarea platformelor de lucru, a pasarelor și scărilor schelelor astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte;
 - Utilizarea echipamentelor individuale de protecție corespunzătoare (centuri de siguranță sau alte mijloace de ancorare, căști, bocanci) de către lucrători;
 - Asigurarea împotriva alunecării picioarelor scărilor portabile în timpul utilizării lor prin fixarea părții superioare/inferioare a lonjeroanelor, prin dispozitive antiderapante sau alte soluții cu eficacitate echivalentă;
 - Verificarea instalațiilor de ridicat și accesoriile acestora, inclusiv elementele componente și elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, conform dispozițiilor legale în vigoare;
 - Verificarea modului în care au fost stabilite și luate măsurile de protecție a lucrătorilor împotriva riscului de electrocutare prin atingere directă și indirectă la locul de muncă;
 - Asigurarea protecției împotriva electrocutării la echipamentele și instalațiile electrice de clasă I de protecție;
 - Verificarea semnalizării și îngrădirii instalațiilor electrice existente în șantier;
 - Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor operații;
 - Existența butelinelor de măsurători;
 - Asigurarea mijloacelor de protecție colectivă împotriva surpării terenului - sprijiniri de

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ NEAMȚ

maluri, pe întreaga înălțime a malului în zona de acțiune a lucrătorilor, conform proiectelor;

- Asigurarea de căi sigure pentru intrarea și ieșirea lucrătorilor din zona de excavații;

- Respectarea distanței suficiente față de excavații a grămezilor de pământ, materialelor și vehiculelor în mișcare conform precizărilor din proiect.